

БАТЛАВ
ЕРӨӨ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Б.СЭРГЭЛЭН
2024 оны 09 дугаар сарын 13

“БУГАНТАД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ”-ЫГ
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар № СЭАЕСЗДТГ/20240101013

2024 оны 09-р дугаар сарын 13-ны өдөр

Ерөө сум

Нэг талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Цэвэлмаа, нөгөө талаас “Актив энерги зоне” ХХК-ний гүйцэтгэх захирал Б.Баатар нар дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2024 оны 09 дугаар сарын 13-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний хууль, авто замын тухай хууль замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино. Захиалагч нь: 2024 оны орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан “ЕБУ гэрэлтүүлэг”-ын 258,900,000 (Хоёр зуун тавин найман сая есөн зуун мянга) төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно. Санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэлээр олгоно. Эхний санхүүжилтийг 40%, дараагийн санхүүжилт 40%, ажил дууссаны дараа үлдэгдэл санхүүжилт 15 хувийг олгоно. Баталгаат хугацаа дууссаны дараа үлдэгдэл 5%-ийг олгоно.

Гэрээний нийт дүн: 258,900,000 төгрөг. Үүнд:

- Техник хяналтын зардал – 4,613,902
- Зохиогчийн хяналтын – 2.306.951
- Зураг төсвийн үнэ-8.100.000
- Магадалшгүй ажил -2% - 4,613,902

2. Гүйцэтгэгч нь “Бугантад гэрэлтүүлэг”-нэмэгдүүлэх ажлыг 2024 оны 09 дугаар сарын 13 -ны өдөр эхэлж, 2024 оны 11 дугаар сарын 12-ны өдөр ашиглалтад оруулна.

3. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

- Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
- Бусад шаардлагатай баримт бичиг;
- Тендер;
- Гэрээний тусгай нөхцөл;
- Гэрээний ерөнхий нөхцөл;

Техникийн тодорхойлолт;
Зураг, төсөв;
Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь;
Ажил гүйцэтгэх хуваарь.
Гэрээний хурлын тэмдэглэл.

Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

4. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.
5. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажлыг гүйцэтгэж, зөрчил, гологдол арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.
6. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.
7. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан холбоогоор харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

С.Цэвэлмаа

Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Алтанцэцэг

Хаяг: Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
Ерөө сум аймгийн ЗДТГазар
Утас: 70366473, 99531652
Регистрийн дугаар 9056882
Харилцах банк: Төрийн сан
Дансны дугаар: 100130252400

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Актив энержи зоне" ХХК-ний
Гүйцэтгэх захирал

Б.Баатар

Улаанбаатар. Сонгинохайрхан, 29-р хороо, москвагийн гудамж, 119а, 247 тоот

Утас 88080961

Регистрийн дугаар: 5833922

Харилцах банк: Голомт банк

Дансны дугаар: 3405108995

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1.Хөрөнгө оруулалтын ажилд ашиглагдах бараа материал сонголт, тоног төхөөрөмж хийц эдлэлийн өнгө, загварыг захиалагч болон ашиглагчтай зөвшилцөн сонгох.

2.Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн материалыг Сангийн сайдын 278 дугаар тушаалын дагуу бүрдүүлж ирүүлэх бөгөөд гүйцэтгэл бүрд ашиглагчаас тодорхойлолт авч хавсаргах шаардлагатай.

3.Захиалагч: Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газар

4.Төслийн менежер: Бугант захирагчийн албаны хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Шинэцэцэг

5.Гэрээний нэр болон бүртгэлийн батлагдсан дугаар: “Бугантад гэрэлтүүлэг” нэмэгдүүлэх ажил **СЭАЕСЗДТГ/20240101013**

6.Ажил эхлэх өдөр: 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр

7.Ажлын талбай нь: Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум

8.Гэрээний баримт бичгүүд нь Монгол хэл дээр байна.

9. Гэрээнд Монгол Улсын хуулийг хэрэглэнэ.

10.Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр: 2024 оны 11 дугаар сарын 12-ны өдөр дуусган хүлээлгэн өгөх

11.Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг гаргана.

12.Ажлын хөтөлбөрийг 10 хоног тутам тодотгоно

13. Чанарын баталгаат хугацаа 1 жил буюу 365 хоног байна.

14.Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн 10 хувь байна. Алдангийг ажил гүйцэтгэх үе шатны графикаар тооцох бөгөөд нийт алдангийн хэмжээ гэрээний дүнгийн 10 хувьд хүрсэн тохиолдолд гэрээ цуцлагдах үндэслэл болно

15.Гүйцэтгэгч гэрээний хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний үнийн 0,05 байна.

16.Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн 10 хувь байна. Алдангийг ажил гүйцэтгэх үе шатны графикаар тооцох бөгөөд нийт алдангийн хэмжээ гэрээний дүнгийн 10 хувьд хүрсэн тохиолдолд гэрээ цуцлагдах үндэслэл болно.

17.Нийт ажилд олгох урамшууллын дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн 0 хувь байна.

18.Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй, ажлыг 40 хувийн гүйцэтгэлээр 40%, ажлыг 80 %-ийн гүйцэтгэлээр 40%, ажил хүлээлгэн өгсний дараа гэрээний үнийн дүнгийн 15 хувийн санхүүжилтийг олгоно. Баталгаат хугацаа дуусч, захиалагчид хүлээлгэн өгснөөс хойш 1 жилийн хугацаанд ашиглагчаас гомдол санал гараагүй тохиолдолд чанарын баталгаа болох гэрээний дүнгийн 5 хувийг олгоно.

19. Баталгаат хугацаанд гүйцэтгэсэн ажилд эвдрэл, гэмтэл гарсныг ашиглагчаас гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн боловч гүйцэтгэгч гарсан эвдрэл, гэмтлийг засварлаагүй тохиолдолд чанарын баталгаанаас үл маргах журмаар захиалагч шууд зарцуулах эрхтэй.

20.Төсвийн хүндрэлээс шалтгаалан санхүүжилт тасрах, удааширсан тохиолдолд гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр гэрээт ажлыг хугацаанд нь дуусгаж хүлээлгэн өгөх санхүүгийн чадвартай байна.

21. Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний дүнгийн 0 хувь.

22.Чанарын баталгаа 5 хувь байна.

23.Магадалшгүй ажлын санхүүжилтийг гүйцэтгэл, хүлээлгэн өгсөн акт, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн олгоно.

24.Гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан актыг гаргаж өгнө.

25.Гүйцэтгэгч нь гэрээний хэрэгжилтийн тайлан мэдээллийг www.Shilendans.gov.mn сайтад байршуулах

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

 Б.Алтанцэцэг

Хаяг: Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг

Ерөө сум аймгийн ЗДТГазар

Утас:70366473, 99531652

Регистрийн дугаар 9056882

Харилцах банк: Төрийн сан

Дансны дугаар: 100130252400

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Актив энерги зоне” ХХК-ний Гүйцэтгэх захирал

Б.Баатар

Улаанбаатар. Сонгинохайрхан, 29-р хороо, москлагийн гудамж, 119а, 247 тоот

Утас 88080961

Регистрийн дугаар: 5833922

Харилцах банк: Голомт банк

Дансны дугаар: 3405108995



**“БУГАНТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ”
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ НЭМЭЛТ ГЭРЭЭ**

№ СЭАЕСЗДТГ/20240101013

2024.11.12

Тавин

Нэг талаас Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газар (цаашид “захиалагч” гэх) түүнийг төлөөлж Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Цэвэлмаа, нөгөө талаас “Актив энерги зоне” ХХК-ны захирал Б.Баатар нар дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2024 оны 11 сарын 12-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1.Монгол Улсын Иргэний хууль, Барилгын болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу 2024 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан “Бугант гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх” ажлыг гүйцэтгэх явцад / Ашиглагч байгууллагын хүсэлтээр хуучин гэрлийн шонг зөөх ажлын / тул гэрээт ажлын хугацааг сунгахад энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2.Энэхүү гэрээ нь 2024 оны 09-р сарын 13-ны өдөр байгуулсан **СЭАЕСЗДТГ/20240101013** тоот гэрээний үргэлжлэх хэсэг болох бөгөөд бүх нөхцөл болзол хүчин төгөлдөр мөрдөгдөхийн хамт тус гэрээний салшгүй хэсэг болно.

3.Хугацаа сунгахтай холбогдуулан гэрээний ажил гүйцэтгэх хугацааг 2025 оны 06 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл сунгав.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Ерөө сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга



С.Цэвэлмаа

Ерөө сумын ЗДТГ-ын
ХМХОХМэргэжилтэн

Б.Алтанцэцэг

Б.Алтанцэцэг

Хаяг: Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
сум аймгийн ЗДТГазар
Утас:99245745, 99531652

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Актив энерги зоне” ХХК-ний
Гүйцэтгэх захирал



Б.Баатар

Улаанбаатар. Сонгинохайрхан, 29-р
хороо, москвагийн гудамж, 119а, 247

ТООТ

Утас 88080961
Регистрийн дугаар: 5833922
Харилцах банк: Голомт банк
Дансны дугаар: 3405108995

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ:

**“СЭЛЭНГЭ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧ”
ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА**



С.ЖАВЗАНЖАМБА

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

**“АКТИВ ЭНЕРЖИ ЗОНЕ” ХХК-ИЙ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**



Б.БААТАР

**“БУГАНТАД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” АЖИЛД ЗАХИАЛАГЧИЙН
ХЯНАЛТ ХИЙХ ГЭРЭЭ**

2024 оны 09 дугаар
сарын 16-ний өдөр

Сүхбаатар сум

Дугаар: Т/ 102

НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1.1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу инженерийн хийцтэй барилга, байгууламж барих, засвар тохижилтийн ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулах /цаашид "барилгын ажил" гэх/-тай холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, талуудын хүлээх эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангах, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний /цаашид "гэрээ" гэх/ зорилго оршино.

1.2. Гэрээ нь барилгын үйлдвэрлэлийн төсөвт өртөг, гүйцэтгэлийн чанар, ашиглалтад оруулах хугацаа, хүчин чадлыг эцэслэн тохирох үндэслэл болно.

1.3. Сэлэнгэ аймаг Ерөө суманд байршилтай сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх **“Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх”** ажил барилга угсралт, /барилгын, тохижилт, тоног төхөөрөмж суурилах/-ын ажлыг /инженерийн шугам сүлжээ, дулаан, цахилгаан, цэвэр, бохир усан хангамж, туслах барилга/ бусад ажлын хамт **2024 оны 09 дугаар сарын 13-ний өдөр эхэлж, 2024 оны 11 дугаар сарын 12-ний өдөр ашиглалтад оруулахаар энэхүү гэрээг байгуулав.**

1.4. Гүйцэтгэлийн гэрээний дүн
Захиалагчийн хяналтын зардал

258 900 000 төгрөг
4 613 902 төгрөг

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1. Барилга барих эдэлбэр газрын болон барилгын талбайд орсон бүх төрлийн барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто болон төмөр замыг буулгах, зөөх, шилжүүлэх, хөдөлгөөнийг зогсоох зөвшөөрөл, уг барилгын цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир усан хангамж, уур, телефон, радио холбооны инженерийн шугам сүлжээнд холбох эх үүсвэрийг тодорхойлсон техникийн нөхцөл, зураг төсөл, барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл, улаан шугам тавьсан акт, бусад холбогдох баримт

бичгийг ажил эхэлснээс хойш 7-30 хүртэл хоногийн дотор барилгын ажлын гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгнө.

2.2.Барилгын явц, чанарт захиалагчийн хяналт тавьж, далд ажлын гүйцэтгэл, суурилагдах тоног төхөөрөмж, ашиглагдах барилгын бүтээц, материалын марк, чанарыг баталгаажуулж ажиллана.

2.3.Техникийн нөхцөлийн хугацаа дуусах буюу өөрчлөгдвөл түүнийг дахин шинэчилж өгөх талаар зөвшөөрөл олгосон буюу ханган нийлүүлэх байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ.

2.4.Ажлыг далдлах талаар гүйцэтгэгчээс өгсөн мэдэгдлийг авснаас хойш 3, хөдөө орон нутагт 7 хоногийн дотор захиалагчийн хяналт хийгдээгүй бол гүйцэтгэгч ажлаа үргэлжлүүлэх бөгөөд далдлагдсан ажлыг дахин үзэх шаардлага гарсан тохиолдолд түүнтэй холбогдон гарах зардлыг захиалагч тал хариуцна.

2.5.Ажлын гүйцэтгэлийн үе шатны хуваарийн дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх бөгөөд гүйцэтгэгчээс гүйцэтгэлийн тайлан, холбогдох баримт бичгийг бүрэн гаргаж өгсний дараа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан тусгай нөхцлийг баримтлан тухай бүр шалгаж санхүүжүүлэх бөгөөд зураг төсөл зөрчиж буруу, дутуу, чанаргүй хийсэн ажлыг засах, дутуу ажлыг гүйцээн хийхийг шаардах, уг шаардлагыг биелүүлэх хүртэл санхүүжилтийг зогсоох арга хэмжээг авна.

2.6.Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээний ажил нь, зураг төсөл, барилга техникийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, галын норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэхийг мэргэжлийн болон хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нарийвчлан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт гаргаж ажиллана.

2.7.Шаардлага биелүүлэхгүй, дур мэдэн үйл ажиллагаа явуулж, Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, барилгын норм, нормативын бичиг, баримтыг ноцтойгоор зөрчсөн гүйцэтгэгч байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоож, тусгай зөвшөөрлийн эрхийг цуцлуулах саналыг тусгай зөвшөөрөл олгогч эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

2.8.Зураг төсөл, барилгын норм ба дүрэм, стандартыг зөрчсөн, чанарын гологдол гаргасан, санхүүжилтийг зориулалтын бусаар ашигласан, материал, тээвэр, механизмын зардал, үнийн зөрүүг буруу тооцсон зэрэг тохиолдолд захиалагчийн хяналт нь эрх бүхий байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт хийлгэх, торгууль ногдуулах, гарсан хохирол, зардлыг гүйцэтгэгчээр төлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд байгуулсан гэрээг цуцлах асуудлыг ерөнхий захиалгчид тавьж шийдвэрлүүлнэ.

ГУРАВ. БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1.Барилгын үе шатны ажлын хуваарь, санхүүжилтийн график, талбайн зохион байгуулалтын зураг, технологийн болон үйлдвэрлэлтийн карт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөөг хийж батлуулан удирдлага болгон ажиллана.

3.2.Барилгын ажлыг төлөвлөлт, удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган дотоодын хяналтыг тууштай хэрэгжүүлэнэ.

3.3.Барилгын ажлын явцад зураг төслийн төлөвлөлт, хийц эдэлхүүн, хэрэглэх материалд тодотгол, өөрчлөлт хийлгэх зайлшгүй шаардлага бий болсон тохиолдолд захиалагчтай гарах зардлын талаар тохиролцож зохиогчийн хяналт заавал хийлгэнэ.

3.4.Барилгын ажлыг эхлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл аваагүй нөхцөлд барилгын ажлыг гүйцэтгэх, машин механизм, тоног төхөөрөмж ажиллуулах, материал, түүхий эдийг хүлээн авахаас татгалзана.

3.5.Хөдөлмөр хамгаалалын зааварчилгаа авсан эсэх, ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавихын зэрэгцээ барилгын талбайд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн техникийн шаардлагыг бүрэн хангуулан талбайг бүхэлд нь эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалалтын зохих норм стандартад нийцүүлэн зохион байгуулна.

3.6.Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүйн техникийн холбогдолтой дохио тэмдэг, санамж анхааруулгыг ил тод байрлуулан, үйлдвэрлэл, техникийн ариун цэвэр, эмх цэгцийг байнга зохих түвшинд байлгах арга хэмжээ авна.

3.7.Захиалагчийн хяналтаас 2-оос доошгүй удаа шаардлага тавихад шийдвэрлээгүй тохиолдолд болон хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн ажиллагаа, барилгын дүрэм, норм, стандарт ноцтой зөрчигдсөн, аюул осол гарах нөхцөл байдал бий болсон үед барилгын ажлын үйл ажиллагааг зогсооно.

3.8.Ашиглагч байгууллагын захиргаа болон ажил төрлийн холбоо бүхий байгууллага хүмүүсээс зураг төслийг зөрчсөн шийдэл өгөгдвөл заавал захиалагчийн хяналтын байгууллагад саналаа тавьж шийдвэрлүүлэнэ.

3.9.Захиалагчийн хяналт хийгдэх явцад гарсан буруу буюу чанаргүй, дутуу хийсэн ажлаа заасан хугацаанд өөрийн хөрөнгөөр засаж гүйцээхийн хамт угсарсан тоног төхөөрөмждөө туршилт тохируулга хийж, акт үйлдэн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллана

3.10.Гэрээнд заасан ажлаа гүйцэтгэхэд туслан гүйцэтгэгч авах шаардлагатай бол энэхүү гэрээг үндэслэн түүнтэй гэрээ байгуулж ажиллах ба туслан гүйцэтгэгчийн ажлыг гүйцэтгэгч захиалагчийн өмнө хариуцна.

3.11.Гүйцэтгэж байгаа барилга, байгууламжаа байгалийн болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авч, өөрийн нь ажилтай холбогдуулж захиалагчийн хяналтаас болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн хяналтын албанаас өгсөн хууль ёсны шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авч биелүүлнэ.

3.12.Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн зургийг үнэн зөв гаргаж, далдлагдсан ажил, инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан актыг тухай бүр захиалагчаар хянуулж баталгаажуулахын хамт барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хангаж, барилга угсралтын болон өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажлын хяналтын дэвтрийг зааврын дагуу үнэн зөв хөтөлж захиалагчийн хяналтын байгууллагад хүлээлгэн өгнө.

3.13.Зураг төсөл зохиогч, захиалагчийн хяналт буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчтэй хамтран тухайн барилга байгууламжид техникийн болон чанарын үзлэг, шалгалт явуулан дотоодын хяналтын дүгнэлт гаргаж, барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтэнд хавсаргасан байна.

3.14.Захиалагчийн хяналтын байгууллагаас өгсөн хууль ёсны шаардлага, мэдэгдэл, зөвлөмжийг биелүүлэх үүрэгтэй.

3.15.Барилгын ажил гүйцэтгэгч нь өөрийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж байгаа ажил болон ажил эхлэх, дуусах хугацааны талаарх холбогдох мэдээллийг агуулсан самбарыг нийтэд үзэгдэхүйц газарт тухайн ажлыг гүйцэтгэх хугацааны туршид байрлуулна.

ДӨРӨВ. ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

4.1.Талууд хяналтын явцад гарсан аливаа маргаантай асуудлыг харилцан бие биесээ хүндэтгэж, эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэхийн хамт барилгын тухай хууль, тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллана.

ТАВ. САНХҮҮЖИЛТ

5.1.Захиалагчийн хяналтын зардлыг хяналтын тайланг үндэслэн аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, Төрийн сангаар дамжуулан санхүүжүүлнэ.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

6.1.Талууд гэрээтэй холбогдсон маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд шүүхээр хянуулж шийдвэрлүүлнэ.

6.2.Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувь хадгална.

6.3.Аль нэг талын буруу биш байдлаас шалтгаалан барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн тодорхой хэсэг буюу зангилаа, далдлагдсан ажлаас сонгон авч магадлан шалгах, мэргэжлийн шинжээч томилон судалгаа, шинжилгээ, тооцоо, дүгнэлт гаргуулах тохиолдолд шаардагдах зардлыг хамтран шийдвэрлэнэ.

6.4.Гэрээнд оролцогч талууд харилцан тохирч гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА, ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ

7.1.Гэрээ нь 2 тал харилцан баталж баталгаажуулсан өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

7.2.Гэрээний биелэлтийг барилгын ажлын үе шат бүрээр дүгнэх бөгөөд барилгын ажлыг Улсын комиссоор хүлээн авснаар энэхүү гэрээ нь дуусгавар болно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Сэлэнгэ Барилга захиалагч”
ОНӨААТҮГ-ын хяналтын инженер

Ө.Мөнхбат

Хаяг: Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
Сүхбаатар сум Нутгийн захиргааны
3-р байр 3 давхар
Утас:70362414,
Харилцах банк: Хаан банк
Дансны дугаар: 5692005312
Email хаяг: bz_selenge@yahoo.com

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Актив энерги зоне” ХХК-ий гүйцэтгэх
захирал



Б.Баатар

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо,
Москвагийн гудамж, 119а, 247 тоот
Утас:88080961
Харилцах банк: Голомт банк
Дансны дугаар: 3405108995
Регистрийн дугаар:5833922

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ №2

БАТЛАВ:

Захиалагч: Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сумын Засаг дарга

Э.ОДГАРАВ

Гүйцэтгэгч: АКТИВ ЭНЕРЖИ ЗОНЕ ХХК

1. Төсөл арга хэмжээний нэр: "Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх"
2. Хүчин чадал: Шинээр хийх гэрэлтүүлэг 91ш, зөөж суурилуулах зэрэгтүүлэг 23ш,
4. Ажил эхлэх ба дуусах хугацаа: 2024.09.13-2025.06.20

3. Гэрээний дугаар: СЭАЭСЗДТГ/20240101013
5. Гүйцэтгэл гаргасан огноо: 2025.07.22

Зардлын нэр, төрөл	Гэрээний дүн	Ажил эхлэнсээс хойшхи гүйцэтгэл		Урьд авсан санхүүжилт		Тайлант үеийн гүйцэтгэл		Захиалагчийн хяналтын	Захиалагч хянасан дүн	Үлдэгдэл санхүүжилт төгс	
		Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь			Дүн	Хувь
Ажиллах хүчний зардал	21,655,834	21,655,834	100.00%	6,555,493	30.27%	15,100,341	69.73%	15,100,341	15,100,341	-	0.00%
Материалын зардал	127,778,042	127,778,042	100.00%	127,778,042	100.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Тээврийн зардал	4,289,816	4,289,816	100.00%	4,289,816	100.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Машин, механизмын зардал	25,520,251	25,520,251	100.00%	7,842,371	30.73%	17,677,880	69.27%	17,677,880	17,677,880	-	0.00%
Шууд зардлын дүн	179,243,942	179,243,942	100.00%	146,465,722	81.71%	32,778,220	18.29%	32,778,220	32,778,220	-	0.00%
Нэмэгдэл зардал /86.5 %/	9,570,282	9,570,282	100.00%	2,897,045	30.27%	6,673,237	69.73%	6,673,237	6,673,237	-	0.00%
Ашиг / 15%/	28,322,134	28,322,134	100.00%	22,404,415	79.11%	5,917,719	20.89%	5,917,719	5,917,719	-	0.00%
Барилга угсралтын ажлын дүн	217,136,358	217,136,358	100.00%	171,767,182	79.11%	45,369,176	20.89%	45,369,176	45,369,176	-	0.00%
НӨАТ 10%	21,713,636	21,713,636	100.00%	17,176,718	79.11%	4,536,918	20.89%	4,536,918	4,536,918	-	0.00%
Нормчлолын сан 0.18%	415,251	415,251	100.00%	309,181	74.46%	106,070	25.54%	106,070	106,070	-	0.00%
Дүн	239,265,244	239,265,244	100.00%	189,253,081	79.10%	50,012,163	20.90%	50,012,163	50,012,163	-	0.00%
Захиалагчийн техник хяналтын зардал	4,613,902	4,613,902	100.00%	3,435,344	74.46%	1,178,558	25.54%	1,178,558	1,178,558	-	0.00%
Зураг төслийн үнэ	8,100,000	8,100,000	100.00%	8,100,000	100.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Зохиогчийн хяналтын зардал	2,306,951	2,306,951	100.00%	1,717,672	74.46%	589,279	25.54%	589,279	589,279	-	0.00%
Магадлашгүй ажил 2%	4,613,902	4,613,902	100.00%	-	0.00%	4,613,902	100.00%	4,613,902	4,613,902	-	0.00%
Бусад нэмэлт зардал	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Захиалагчийн зардлын задаргааны нийт дүн	19,634,755	19,634,755	100.00%	13,253,015	67.50%	6,381,740	32.50%	6,381,740	6,381,740	-	0.00%
БҮГД ДҮН	258,900,000	258,900,000	100.00%	202,506,098	78.22%	56,393,902	21.78%	56,393,902	56,393,902	-	0.00%
Бодит ажлын явц /хувиар/	100.00%	100.00%		78.22%		21.78%		21.78%	21.78%	0.00%	

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

Захиалагч байгууллагыг төлөөлж

Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сумын

ЗДТГ Дарга

С.ЦЭВЭЛМАА

ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Бугант тосгоны захирагч

Хэвлэл мэдээлэл, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Д.ЭРДЭНЭБУЛГАН

Т.ШИНЭЦЭЦЭГ

Захиалагчийн хяналтын байгууллагыг төлөөлж

"Сэлэнгэ Барилга захиалагч" ОНӨААТҮГ-ын

Даргын албан тушаалгүйр орон гүйцэтгэгч

"Сэлэнгэ Барилга захиалагч" ОНӨААТҮГ-ын

Хяналтын инженер

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ХАЯАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Гүйцэтгэгч байгууллагыг төлөөлж

"Актив энержи зоне" ХХК-ийн

Захирал

Ерөнхий инженер

Нягтлан бодогч

Б.БААТАР

Х.ТӨМӨРХҮҮ

Э.БАЯРЦЭЦЭГ

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ №2

БАТЛАВ:

Захиалагч: Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сумын Засаг дарга

З.ОДГАРАВ

Гүйцэтгэгч: АКТИВ ЭНЕРЖИ ЗОНЕ ХХК

1. Төсөл арга хэмжээний нэр: "Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх"
2. Хүчин чадал: Шинээр хийх гэрэлтүүлэг 91ш, зөөж суурьшуулах гэрэлтүүлэг 23ш
4. Ажил эхлэх ба дуусах хугацаа: 2024.09.13-2025.06.20

3. Гэрээний дугаар: СЭАЕСЗДТГ/20240101013
5. Гүйцэтгэл гаргасан огноо: 2025.07.22

Зардлын нэр, төрөл	Төлөвлөгөө			Ажил эхэлснээс хойших гүйцэтгэл	Урьд авсан санхүүжилт	Бодит гүйцэтгэл			Захиалагчийн хяналтын хянасан дүн	Захиалагч хянасан дүн	Үлдэгдэл санхүүжилт
	Эхлэх	Дуусах	Өдөр	Нийт зардал		Эхлэх	Дуусах	Өдөр	Нийт зардал		
Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажил	2024.09.13	2025.06.20	280	258,900,000	258,900,000	2024.09.13	2025.06.20	280	56,393,902	56,393,902	-
БҮГД ДҮН				258,900,000	258,900,000				56,393,902	56,393,902	-

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:
Захиалагч байгууллагыг төлөөлж

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
Гүйцэтгэгч байгууллагыг төлөөлж

Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сумын

ЗДТГ Дарга

С.ЦЭВЭЛМАА

ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.АЛТАНЦЭЦЭГ

Бугант тосгоны захирагч

Д.ЭРДЭНЭБУЛГАН

Хэвлэл мэдээлэл, хөрөнгө оруулалт дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн
М.МАНЖУУ-Т.ШИНЭЦЭЦЭГ

"Сэлэнгэ Барилга захиалагч" ОНӨААТҮГ-ын
Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

"Сэлэнгэ Барилга захиалагч" ОНӨААТҮГ-ын
Хяналтын инженер

Б.НОМИН
ОМӨНХБАТ

Б.БААТАР

Х.ТӨМӨРХҮҮ

Э.БАЯРЦЭЦЭГ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15,100,341
2	Материал	0
3	Тээвэр	0
4	Машин ашиглалт	17,677,880
	Шууд зардлын дүн	32,778,220
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	6,673,237
6	Ашиг / 15%/	5,917,719
	Барилга угсралтын ажлын дүн	45,369,176
7	НӨАТ 10%	4,536,918
8	Нормчлолын сан 0.18%	106,070
	Дүн	50,012,163
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,178,558
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	589,279
	Дүн	51,780,000
12	Магадлашгүй ажил 2 %	4,613,902
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	56,393,902

Төсөв зохиосон: / О.Баяржаргал/



ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 100Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /дундын/	ш	22	3.3 / 2	6.62 / .68	145.64 / 14.96	6381 / 5212	929329 / 77972	1,007,300
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 100Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /эргэлтийн/	ш	3	3.3 / 2	6.62 / .68	19.86 / 2.04	6381 / 5212	126727 / 10632	137,359
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 100Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /төгсгөлийн/	ш	3	3.3 / 2	6.62 / .68	19.86 / 2.04	6381 / 5212	126727 / 10632	137,359
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 90Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /дундын/	ш	25	3.3 / 2	6.62 / .68	165.5 / 17	6381 / 5212	1056056 / 88604	1,144,660
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 90Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /эргэлтийн/	ш	3	3.3 / 2	6.62 / .68	19.86 / 2.04	6381 / 5212	126727 / 10632	137,359
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 90Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /төгсгөлийн/	ш	2	3.3 / 2	6.62 / .68	13.24 / 1.36	6381 / 5212	84484 / 7088	91,573
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 70Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /дундын/	ш	23	3.3 / 2	6.62 / .68	152.26 / 15.64	6381 / 5212	971571 / 81516	1,053,087
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 70Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /эргэлтийн/	ш	4	3.3 / 2	6.62 / .68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183,146
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 70Вт гэрэлтүүлэгчтэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /төгсгөлийн/	ш	6	3.3 / 2	6.62 / .68	39.72 / 4.08	6381 / 5212	253453 / 21265	274,718
38-560-04	Одоо байгаа гэрэлтүүлгийг буулгаж байршлийг өөрчилж босгох ([k1=1.6], [k2=1.6])	ш	23	3.3 / 2	10.59 / 1.09	243.58 / 25.07	6381 / 5212	1554274 / 130665	1,684,939
01-070-01	Тулгуурын нүхийг хөрсөөр нягтруулж булах /нүхний1.0м-т/	м3	19.3	1.3 / 2	1.84 /	35.43 /	4554 / 5212	161326 /	161,326
06-010-23	Тулгуурын сууринд бетон цутгаж бэхлэх	м3	6	3.1 / 2	3.16 / 1.26	18.98 / 7.56	6227 / 5212	118180 / 39403	157,582

Нийт Хүн/цаг: 900.4 / 94.51

Үндсэн цалин:

6,170,408

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,048,969

Нэмэгдэл цалин 37% :

2,283,051

Нийт цалин:

9,502,428

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,282,828

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,292,330
Ажиллах хүчний зардал: 12,077,586

ДАМЖУУЛАГЧ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	1.7	3.2 / 2	21.3 /	36.21 /	6304 / 5212	228268 /	228,268
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.91	3.2 / 2	21.3 /	19.38 /	6304 / 5212	122190 /	122,190
38-580-07	Төв замын гэрэлтүүлгийн СИП утсыг буулгаж дахин ашиглах ([k1=1.6], [k2=1.6])	км	0.65	3.2 / 2	34.08 /	22.15 /	6304 / 5212	139646 /	139,646
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	88	4.0 / 2	.33 /	29.04 /	6921 / 5212	200986 /	200,986
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	40	4.0 / 2	.62 /	24.8 /	6921 / 5212	171641 /	171,641
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	228	4.0 / 2	.33 /	75.24 /	6921 / 5212	520736 /	520,736
30-150-01	Дамартай утасыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.9	2.0 / 2	2.06 /	1.85 /	5212 / 5212	9663 /	9,663

Нийт Хүн/цаг: 208.68 /

Үндсэн цалин: 1,393,130
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 236,832
Нэмэгдэл цалин 37% : 515,458
Нийт цалин: 2,145,421
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 289,632
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 291,777
Ажиллах хүчний зардал: 2,726,829

ТООЛУУРЫН ХАЙРЦАГ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	4	4.0 / 2	.33 /	1.32 /	6921 / 5212	9136 /	9,136
38-330-06	50мм хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	5	3.0 / 2	.18 / .00	.9 / .01	6150 / 5212	5535 / 78	5,613
38-200-60	АВВГ-4x16 мм2 кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	7	3.1 / 2	.12 / .00	.84 / .02	6227 / 5212	5231 / 95	5,326
38-530-04	Тоолуурын самбар угсрах жин 28 кг хүртэл	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-590-05	3 фазын ухаалаг тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

38-590-04	1 фазын ухаалаг тоолуур угсрах	ком	3	4.0 / 2	1.52 /	4.57 /	6921 / 5212	31643 /	31,643
38-300-04	Ф250 чихтэй бүслүүр боолтоор бэхэлж угсрах	ш	1	2.9 / 2	1.92 / .07	1.92 / .07	6056 / 5212	11628 / 365	11,992
38-300-04	Ф220 чихтэй бүслүүр боолтоор бэхэлж угсрах	ш	1	2.9 / 2	1.92 / .07	1.92 / .07	6056 / 5212	11628 / 365	11,992
38-300-04	Ф220 хайрцаг тогтоох бүслүүр угсрах	ш	2	2.9 / 2	1.92 / .07	3.84 / .14	6056 / 5212	23255 / 730	23,985
38-300-04	Ф200 чихтэй бүслүүр боолтоор бэхэлж угсрах	ш	1	2.9 / 2	1.92 / .07	1.92 / .07	6056 / 5212	11628 / 365	11,992
38-300-04	Ф170 чихтэй бүслүүр боолтоор бэхэлж угсрах	ш	1	2.9 / 2	1.92 / .07	1.92 / .07	6056 / 5212	11628 / 365	11,992
38-280-12	50мм хүртэл голчтой ган хоолойг бэхэлж угсрах	1 м хо- олой	2	2.6 / 2	.29 / .03	.58 / .06	5774 / 5212	3372 / 328	3,700

Нийт Хүн/цаг: 23.16 / .7

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 1132.24 / 95.21

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

151,187

25,702

55,939

232,829

31,432

31,665

295,925

7,714,725

1,311,503

2,854,448

11,880,677

1,603,891

1,615,772

15,100,341

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.83	40,590	33,609
2144	Шаттай машин	104.88	9,400	985,872
2028	Автокран 5тн	76.81	59,489	4,569,309
2027	Автокран 3тн	243.96	40,084	9,778,893
	Автомашин	12.33	3,453	42,571
85201	Ачааны машин 6т	20.19	61,795	1,247,522
3033	Гагнуурын аппарат	39.9	19,064	760,654
9023	Гүний доргиур	4.56	12,800	58,368
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	3.22	52,260	168,288
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	4.56	7,192	32,796

17,677,880

2025 он 06 сар 26 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр байршил: **Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын “Бугант тосгоны төв авто зам, гудамжны гэрэлтүүлэг” хийх ажил**

- Зураг төсвийн байгууллага: **“Ариун мөнхийн гэрэл” ХХК**
- Захиалагч байгууллага: **Ерөө сумын ЗДТГ**
- Захиалагчийн хяналт тавьсан байгууллага: **“Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГ Газар**
- Гүйцэтгэгч байгууллага: **“Актив энерги зоне” ХХК**

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын “Бугант тосгоны төв авто зам, гудамжны гэрэлтүүлэг” хийх ажлыг гүйцэтгэсэн “Актив энерги зоне” ХХК-ийн ажлыг Инженерийн хийцтэй барилга, байгууламж барих, засвар тохиожолтийн ажил, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлын явцад захиалагчийн хяналт тавих дүрэм”-ийг баримтлан 2024 оны 09 сарын 16-ний өдрийн Т/102 тоот гэрээний дагуу захиалагчийн хяналт тавьсан “Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГ-ын хяналтын инженер **Ө.Мөнхбат**, гүйцэтгэгчийг төлөөлөн “Актив энерги зоне” ХХК-ий захирал **Б.Баатар**, зураг төсөв зохиогчийн төлөөлөн “Ариун мөнхийн гэрэл” ХХК инженер **Д.Алтангэрэл** ашиглагч **Ерөө сумын ЗДТГ Газар**, нарыг байлцуулан 2025 оны 06 сарын 26-ний өдөр барилга угсралт /засвар/-ын үе шатны ажлын явц, чанар байдалд хяналт хийж дүгнэлт гаргав.

А. Барилга угсралт /Засвар/-ын үе шат, байдал

- Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын “Бугант тосгоны төв авто зам, гудамжны гэрэлтүүлэг” хийх ажлыг зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэсэн байна. Тус ажлыг байнгын ашиглатанд шилжүүлэхэд бэлэн гэж үзэв

Б. Урьд хийгдсэн захиалагчийн хяналтын дүгнэлтээр заагдсан алдаа, зөрчлийг арилгасан эсэх талаарх дүгнэлт: **Байхгүй**

Захиалагчийн хяналт хийж нэгдсэн дүгнэлт гаргасан:

Сэлэнгэ барилга захиалагч ОНӨААТҮГ-ын

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

Сэлэнгэ барилга захиалагч ОНӨААТҮГ-ын

хяналтын инженер :


Б.Номин
Ө.Мөнхбат

2024 оны 09 сарын 12 өдөр

Дугаар:

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэлийн баталгаа

Баталгаа хүлээн авагч: **СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЕРӨӨ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗАР**

Огноо: **2024-09-12**

Дугаар: **340DOC PF241217**

Баталгаа гаргагч: **Голомт банк ХК**

1. АКТИВ ЭНЕРЖИ ЗОНЕ ХХК (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нь БУГАНТАД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СЭАЕСЗДТГ/20240101013/03/01 (цаашид "гэрээ" гэх)-ыг Захиалагчтай байгуулсан тухай мэдээллийг ирүүлээд байна.
2. Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Баталгаа гаргагч нь Захиалагчийн өмнө 7,767,000.00 MNT Долоон сая долоон зуун жаран долоон мянган төгрөг-ийн төлбөрийн үүрэг хүлээж баталгаа гаргаж байна.
3. Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай дурдсан төлбөр төлүүлэх тухай Захиалагчийн анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруйд Баталгаа гаргагч нь төлбөрийг тус мэдэгдэлд заасан дансанд үл маргах журмаар шилжүүлнэ.
4. Баталгааны шаардлагын хэмжээ нь энэ баталгааны 2-т заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба энэ хүрээнд Захиалагчийн шаардсан аливаа дүнд ямар нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.
5. Энэхүү баталгаа нь 2024-11-15 хүртэл хугацаанд хүчинтэй байх ба Захиалагч нь аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж Баталгаа гаргагч талд мэдэгдэх ёстой.

ЗАХИРАЛ

Б. ЭРХБАЯР



ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН МАЯГТ



2025 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр

Ерөө сум

Гэрээний нэр:	Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажил
Гэрээний дугаар:	СЭАЕСЗДТГ/20240101013
Захиалагч байгууллага:	Ерөө сумын Засаг дарга
Гүйцэтгэгч байгууллага:	"Актив энерги зоне"ХХК
Гэрээгээр ажил эхлүүлэх хугацаа:	2024.09.13
Гэрээгээр ажил дуусгах хугацаа:	2025.06.20
Гэрээний дүн:	258.900.000
Урьд санхүүжигдсэн дүн:	191,412,196
Нийт үлдэгдэл:	39,521,951

Батлагдсан гүйцэтгэлийн дүн:

₮ /төгрөг/

Санхүүжилтийн дүн:₮

/төгрөг/

Үүнээс: БУА	0	Үүнээс олгогдсон:	
Техник хяналт	4.613.902	Баталгаат хугацааны 5%	12,945,000
Зураг төслийн үнэ	8.100.000	Алданги	0
Зураг зохиогчийн хяналтын зардал	2.306.951		
Магадалшгүй ажил	4.613.902		

Чанарын баталгаат хугацаанд байршуулсан мөнгөн дүн / төгрөгөөр /	2025.07.25 өдрийн № 079/2025 тоот
Гүйцэтгэгчээс ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлсэн өдөр	2025.06.17-ны өдрийн № 078/2025 тоот
Комиссын актын дугаар:	2025.06.27-ны өдрийн №ГЦ-31/2025



ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТ:

Гэрээний биелэлт	Орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх "Бугантад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх" ажлыг "Актив энерги зоне" ХХК-тай 2024.09.13 өдөр гэрээ байгуулан 2025.06.17 хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний хугацаандаа гүйцэтгэсэн. Магадалшгүй ажилд 28 ш гэрэлтүүлгийн 1 толтойтой байсныг 2 толгойой болгож 4,613,902 төгрөгийн магадалшгүй ажлын төсөв, хурлын тэмдэглэл, акт үйлдсэн тул олгохоор шийдвэрлэв. Иймд гэрээний хугацаандаа гүйцэтгэсэн тул алданги тооцохгүй. Гэрээний санхүүжилт буюу 39,521,951 төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв..
Шийдвэр	Гэрээний хугацаандаа Бугант тосгоны 4 чиглэлд 89 ширхэг гэрэлтүүлэг суурьлуулах ажил гүйцэтгэсэн тул алданги тооцохгүй. Гэрээний санхүүжилт буюу 39,521,951 төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв.

ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН:

ЗАХИАЛАГЧ: Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Цэвэлмаа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан ажилтан Б.Алтанцэцэг ТЭАГУУГ 1322090004 9056042	ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "Актив энерги зоне" ХХК гүйцэтгэх захирал Б.Баатар УЛААНБААТАР "АКТИВ ЭНЕРГИ ЗОНЕ" ХХК УКН02306
--	--

ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

ЗАХИАЛАГЧ: Сумын засаг дарга Э.Одгарав	ЗАХИАЛАГЧ ТАЛААС, САНХҮҮ: Сумын төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн Ерөнхий нягтлан бодогч А.Төгсжаргал
--	--

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 06 сарын 27ны өдөр

Дугаар ...74-31/2025

Сүхбаатар сум

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Сэлэнгэ аймаг /нийслэл/ Ерөө /Бугант тосгон/ сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан /“Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх”/ ажилд Сэлэнгэ аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 09 сарын 24-ний өдрийн А/284 тоот шийдвэрээр байгуулагдсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

72.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний №-ГТ-138/2024

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар:

2.3.Барилгын ажлын захиалагчийн талаарх мэдээлэл:

/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Сэлэнгэ аймаг ЗДТГ оноосон нэр, 1370001143 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Сэлэнгэ аймаг /нийслэл/ Сүхбаатар сум /дүүрэг/, 2-р баг гудамж /хороолол/, Конторын байр-1 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70363793 холбоо барих утас,..... цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч:

Хуулийн этгээдийн хувьд/: “Актив энерги зоне” ХХК оноосон нэр, 9011471185 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 1413/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Сонгинохайрхан /сум/ дүүрэг/ 29-р баг /хороо/, Москва гудамж /хороолол/ 119-н а байр 247 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88080961 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

/Хуулийн этгээдийн хувьд/: "Ариун мөнхийн гэрэл" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 1911071045 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т37-1203/19 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дархан-Уул аймаг /нийслэл/, Дархан сум /дүүрэг/ 14-р баг /хороо/ гудамж 2-р байр /хороолол/, 48-11 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99378331 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ерөө сумын ЗДТГ

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Хэвийн

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын нутаг дэвсгэрт Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх"" түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ...10... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага зэргийн төвөгшилтэй "Ерөө сум "Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх" ажлыг ашиглалтад оруулах гаргасан:

Комиссын дарга:

Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн

Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



О.БАЯРХҮҮ

Нарийн бичгийн дарга:

"Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГазрын мэргэжилтэн

А.ЖАМБАЛДОРЖ

Жич: Энэхүү барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын дүгнэлт нь Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтын хүний комиссын бүрэлдэхүүний саналын хуудасын хамт хүчинтэй.

**Ерөө сумын Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлыг улсын комисст
хүлээлгэн өгөх хурлын тэмдэглэл**

Ерөө сум

2025 оны 06 сарын 27

Монгол Улсын Сэлэнгэ аймаг Засаг даргын 2021 оны 09 сарын 24-ний өдрийн А/284 тоот шийдвэрээр байгуулагдсан барилга байгууламж шинээр ашиглалтанд оруулах улсын комиссын хурал 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй Ерөө сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажилд Улсын комисс хуралдав.

Хуралд дараах гишүүд оролцов. Үүнд:

Комиссын дарга:

“Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ-ын

БХБХ-ийн даргын үүргийг түр орлонн гүйцэтгэгч”

О.Баярхүү

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

“Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн ”

А.Жамбалдорж

Гишүүд:

“ДСЦТСүлжээ ХК-ын Сүхбаатар салбарын дарга

Э.Сувдаа

“Бугант тосгоны захирагч”

Д.Эрдэнэбулган

“Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын эрчим хүчний

Хяналтын улсын байцаагч”

Т.Мөнхтүвшин

“Бугант тосгоны захирагчийн албаны

Мэргэжилтэн”

Т.Шинэцэцэг

“Ариун мөнхийн гэрэл” ХХК-ны

Зургийн иинженер

С.Эрдэнэбат

“Актив энерги зоне ХХК-ны

Ерөнхий инженер”

Х.Төмөрхүү

Хэлэлцэх асуудал: Ерөө сумын Бугант тосгонд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлыг байнгын ашиглалтанд хүлээлцэх тухай.

Х.Төмөрхүү : Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

С.Эрдэнэбат : Зохиогчийн хяналтын явц тайлангийн дагуу биелэлтийг тайлагнах, хазгай шонг тэгшлэх, фот зургаар баталгаажуулах. Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

ЧТ.Мөнхтүвшин : Захиалагчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг гаргуулж бичиг баримтанд хавсаргах,Шитэнд зарчимын схем байрлуулах, үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Т.Шинэцэцэг: Тус ажилтай танилцлаа, ашиглалтанд хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй

А.Жамбалдорж: Ашиглалтанд хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

Э.Сувдаа: 0,4 кВ болон 0.22 кВ шитэнд хаягжуулалт хийх,Газардуулгын ТАД-ын дагуу будах, 0.22 кВ АШ-тай огтлолцсон хэсгийн шугам ойртсон АС дамжуулагчийг СИП АШ-аар солих, ААД-ын дагуу плакат тэмдэг тавих.Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

О.Баярхүү: Тус ажлыг үзэж танилцлаа. Гэрэлтүүлгийн ажлыг ашиглалтанд хүлээлцүүлэхэд татгалзах зүйлгүй.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ

Нийт гишүүдийн саналаар байнгын ашиглалтанд хүлээж авахаар шийдвэрлэв.

Хурлын тэмдэглэл хянасан:

Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн
Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



О.БАЯРХҮҮ

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

"Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн
мэргэжилтэн

А.ЖАМБАЛДОРЖ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

2011 оны 06 сарын 07 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг, байршил: Хамгаалалт бус байр Төрийн тосгон
Төрийн хамгаалалт бус байр
 Комиссын гишүүний байгууллага: ХХТ-ХК - Сүхбаатар салбар
 Албан тушаал: Салбарын дарга
 Овог, нэр, утасны дугаар: З. Сүхбаатар 99074397

Комиссын хуралд оруулах санал

1. 0.4кВ болон 0.22кВ шугамыг хамгаалалт хийх	✓
2. Төрийн тосгон дотор бусад	✓ 1
3. 0.22кВ АШ-тай олгогдох хэсгийн шугамыг олгох АС-г хамгаалалтын СХТ-АШ-г олгох	✓
4. АШ-н дотор реакт ангио хийх	✓

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

20²⁵ оны 06 сарын 27 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил.....

Ерөө сум булагийн могой

Комиссын гишүүний

байгууллага.....

ГХБХБТадер

Албан тушаал:.....

БХБХК-ийн ссийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч

Овог, нэр, утасны дугаар:

О.Базархтү

Комиссын хуралд оруулах санал

Тус ажлыг үзэж
танинмуйлаа.

Гэрэлтүүлгийн ажлыг
амжилтаар хийжигүйнээр
тангисан зүйл үрб.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

2025 оны 06 сарын 27 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил..... Ерөө сум, Бугант тосгон
Гэрээтнээс нэмэгдүүлэх

Комиссын гишүүний
байгууллага..... ГХБХБ Гавар
Албан тушаал:..... ХБК Мэргэжилтэн

Овог, нэр, утасны дугаар: А. Жамбалдорж

Комиссын хуралд оруулах санал

Ашиглалтад хийгээдүүлэх.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

20.25 оны 06 сарын 22 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил.....

Комиссын гишүүний

байгууллага.....

Албан тушаал.....


Овог, нэр, утасны дугаар:

Комиссын хуралд оруулах санал

1. Зохиогчийн хамтаны 9836 м
тайлангийн байгууламжтай
байгааг таслах

2. Газардуулга бүтэх

3. Хэргийн шалтгаан дотоо
зурвир газард оруулах



1. Бүтэц

2. Бүтэц

3. Бүтэц

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

25 06 24
20... оны ... сарын ... өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг, байршил... *Витис аймат Ерөө сум Бувант тосгоно*

пудайнхо дорнод

Комиссын гишүүний байгууллага... *Витис аймгийн ЗДТТ Газар*

Албан тушаал: *Зам хуримт хөдөөтэй үйлдвэр байгуул*

Овог, нэр, утасны дугаар: *У. Монхрувшин 99084577*

Комиссын хуралд оруулах санал

1. Захиалагчийн хөдөөтэй иргэд дундтайг баруунд багц баримтад авсарнах.
2. Иргэд зарчмын схем байршуулах.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

2025 оны 06 сарын 27 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил: Сэлэнгэ дэвсгэрийн Ерөө сумын Бугант тосгоны
Гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлсэн ажил.

Комиссын гишүүний
байгууллага: Актон Энержи Зоне ХХК.
Албан тушаал: Ерөнхий инженер

Овог, нэр, утасны дугаар: Х.Төмөрхүү 99078850

Комиссын хуралд оруулах санал

Үүрэг даалгаврын
Биелэлтээр ашиглалтад
хүлээн авах
ТАТГАЛЗАХ ЗҮЙЛГҮЙ.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

20... оны 06 сарын 27 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил.....

Ерөө иж, Бүтэ тосгон
Тэрлэж үнэс нийгдүүлэн

Комиссын гишүүний
байгууллага.....

Бүтэ тосгон Захирагчийн ивэ

Албан тушаал:

Ерөө иж, Бүтэ тосгон Захирагч

Овог, нэр, утасны дугаар:

А. Эрмэдүүлэн

99145191

Комиссын хуралд оруулах санал

Ерөө иж, Бүтэ тосгон
хуучаагчид гарамжуулан
нийгдүүлэн ажилла
хуучаагчид ажиллаагчид
орлуулахад татгалзах
зүйлсийг төсөд.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

20²⁵ оны 06 сарын 27 өдөр

Барилга байгууламжийн нэр, хаяг,
байршил.....

Брвд сум, Зүсний тосгон
Төгрөгүрд нийсдүүрт

Комиссын гишүүний
байгууллага.....

Зүсний Санхүүжилтийн мба

Албан тушаал.....

Морин тн.

Овог, нэр, утасны дугаар:

Н. Шингэрч.

Комиссын хуралд оруулах санал

Шүе амилтай танилцаа
амил матад арга авхаг
мат гадаг зургу.